

Приложение к договору №3	Калькуляция черновых материалов.
вариант с подготовкой стен под обои	

№	Наименование товара	Кол-во товара	Ед. изм	Цена за единицу	Сумма	примечание
производство полов и штукатурка стен						
устройство стяжки пола в санузлах						
				0,00	0,00	
	цемент	5,00	шт	240,00	1 200,00	
	песок в мешках	25,00	шт	35,00	875,00	
	маячки	5,00	шт	20,70	103,50	
	волма-шов	1,00	шт	340,00	340,00	
	Моющее средство	1,00	шт	40,00	40,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
устройство цементно-песчаной штукатурки в санузлах						
				0,00	0,00	
	цемент	5,00	шт	240,00	1 200,00	
	песок в мешках	20,00	шт	35,00	700,00	
	маячки	15,00	шт	20,70	310,50	
	волма-шов	1,00	шт	340,00	340,00	
	клей ПВА	10,00	л	30,00	300,00	
	Моющее средство	3,00	шт	40,00	120,00	
				0,00	0,00	
штукатурка стен гипсовыми смесями в местах установки дверей						
				0,00	0,00	
	профиль маячок	9,00	шт	37,50	337,50	
	смесь волма - слой	10,00	шт	338,00	3 380,00	
	грунт	1,00	шт	285,00	285,00	
выравнивание стен гипсовыми смесями						
	смесь волма - слой	40,00	шт	338,00	13 520,00	
	грунт	5,00	шт	285,00	1 425,00	
устройство напольных покрытий						
монтаж кафельной плитки полы 44 м2+8,6 балкон						
	клей для плитки	13,00	шт	560,00	7 280,00	
	затирка	11,00	шт	120,00	1 320,00	
	грунт	2,00	шт	285,00	570,00	
монтаж кафельной плитки стены 45,6 м2						
	клей для плитки	8,00	шт	560,00	4 480,00	
	затирка	8,00	шт	120,00	960,00	
	грунт	2,00	шт	285,00	570,00	
монтаж ламината						
	подложка	33,70	м2	12,00	404,40	
монтаж гипсокартона						
монтаж межкомнатных перегородок						
	Гипсоволокно 12	3,00	шт	546,00	1 638,00	
	профиль ПП100х40	3,00	шт	105,15	315,45	
	профиль ПП100х50	4,00	шт	147,73	590,92	
	шумоизоляция 50 мм	9,00	м2	127,00	1 143,00	
	дюбель-гвоздь 6х40 100 шт	50,00	шт	2,00	100,00	
	саморезы 3.2х25	300,00	шт	0,20	60,00	
	брус 50х50	2,00	шт	120,00	240,00	
монтаж фальшстен в зале и спальне						
	Гипсокартон стеновой 12	11,00	шт	330,00	3 630,00	
	Гипсоволокно 12	55,00	шт	546,00	30 030,00	
	профиль пп 27х28	23,00	шт	37,50	862,50	
	профиль ПН60х27	18,00	шт	59,00	1 062,00	

№	Наименование товара	Кол-во товара	Ед. изм	Цена за единицу	Сумма	примечание
	прямой подвес	40,00	шт	5,00	200,00	
	дюбель-гвоздь 6x40	200,00	шт	1,50	300,00	
	саморез с пресшайбой 3.2x16	200,00	шт	0,28	56,00	
	саморезы 3.2x25	1000,00	шт	0,20	200,00	
монтаж потолков из ГКЛ						
	Гипсокартон 9,5 мм	33,00	шт	205,00	6 765,00	
	профиль пп 27x28	76,00	шт	37,50	2 850,00	
	профиль ПН60x27	39,00	шт	59,00	2 301,00	
	прямой подвес	40,00	шт	5,00	200,00	
	дюбель-гвоздь 6x40	1000,00	шт	1,50	1 500,00	
	саморез с пресшайбой 3.2x16	2000,00	шт	0,28	560,00	
	саморезы 3.2x25	5000,00	шт	0,20	1 000,00	
				0,00	0,00	
отделка						
отделка потолков под покраску						
	ветонит ЛР+	5,00	шт	644,00	3 220,00	
	грунт	2,00	шт	285,00	570,00	
	стеклохолст 50м2	2,00	рул	468,00	3 000,00	
	клей для стеклохолста	3,00	шт	600,00	1 800,00	
	финишная шпаклевка шетрок	3,00	шт	1 053,00	3 159,00	
	грунт	2,00	шт	285,00	570,00	
	краска для потолков Тиккурила 9л	3,00	шт	1 800,00	5 400,00	
				0,00	0,00	
отделка оконных откосов						
	перфоугол оцинкованный	11,00	шт	27,00	297,00	
	волма-шов	2,00	шт	338,00	676,00	
	ветонит ЛР+	1,00	шт	644,00	644,00	
	клей для стеклохолста	1,00	шт	600,00	600,00	
	финишная шпаклевка шетрок	0,30	шт	1 053,00	315,90	
	стеклохолст	5,00	м2	10,00	50,00	
	краска моющая	1,00	шт	1 000,00	1 000,00	
отделка стен под обои						
	ветонит ЛР+	12,00	шт	644,00	7 728,00	
	грунт	5,00	шт	285,00	1 425,00	
	клей для обоев	12,00		160,00	1 920,00	
инженерия						
сантехнические работы						
	трубы, краны, комплектующие	1,00	к-т	10 000р.	10 000,00	
				0,00	0,00	
электромонтажные работы						
				0,00	0,00	
	провод 2.5 мм	50,00	м	28,00	1 400,00	
	провод 1.5мм	200,00	м	22,00	4 400,00	
	подрозетники	33,00	шт	7,00	231,00	
	разветкоробка	5,00	шт	20,00	100,00	
	изолента	5,00	шт	10,00	50,00	
	припой	3,00	шт	50,00	150,00	
	клемники	20,00	шт	15,00	300,00	
	вентилятор санузлов	2,00	шт	500,00	1 000,00	
	комплект пластиковых воздуховодов на вентиляцию	1,00	к-т	3 000,00	3 000,00	
балкон						

№	Наименование товара	Кол-во товара	Ед. изм	Цена за единицу	Сумма	примечание
монтаж потолков на балконе						
	пластиковы панели	9,00	м2	300,00	2 700,00	
	профиль пп 27x28	6,00	шт	37,50	225,00	
	профиль ПН60x27	4,00	шт	59,00	236,00	
	прямой подвес	24,00	шт	5,00	120,00	
	дюбель-гвоздь 6x40	50,00	шт	1,50	75,00	
	саморез с пресшайбой 3.2x16	200,00	шт	0,28	56,00	
монтаж фальшстены на балконе						
	клей для монтажа утеплителя	1,00	шт	560,00	560,00	
	пенопласт 50 мм	12,00	шт	130,00	3 000,00	
	ГВЛ	2,50	шт	1 000,00	2 500,00	
	профиль пп 27x28	5,00	шт	37,50	187,50	
	профиль ПН60x27	7,00	шт	59,00	413,00	
	прямой подвес	24,00	шт	5,00	120,00	
	дюбель-гвоздь 6x40	10,00	шт	1,50	15,00	
	саморез с пресшайбой 3.2x16	50,00	шт	0,28	14,00	
	клей для монтажа камня	3,00	шт	600,00	1 800,00	
покраска балкона						
	краска фасадная 5л	1,00	шт	2 500,00	2 500,00	
накладные расходы						
	доставка материалов	600,00	шт	6,00	3 600,00	
	мешки полипропилен	150,00	шт	10,00	1 500,00	
	перчатки ХБ	30,00	пар	16,00	480,00	
	веник	2,00	шт	70,00	140,00	
	савок	1,00	шт	70,00	70,00	
	вывоз мусора 1 газель	1500,00	рейс	6,00	9 000,00	
	абразивная сетка	10,00	уп	150,00	1 500,00	
	шкурка наждачная	5,00	м2	80,00	400,00	
	валики для потолка	2,00	шт	150,00	300,00	
	валики для потолка	2,00	шт	80,00	160,00	
	валики для стен	4,00	шт	150,00	600,00	
	валики для стен	4,00	шт	70,00	280,00	
	шкурка наждачная	5,00	м2	80,00	400,00	
	валики для стен	2,00	шт	150,00	300,00	
Итого					181 922р.	

неучтенные материалы 10 %

18 192р.

ВСЕГО

200 114р.

Сравнительный анализ подготовки поверхностей стен под разные покрытия

отделка стен под покраску						
	ветонит ЛР+	12,00	шт	644,00	7 728,00	
	грунт	5,00	шт	285,00	1 425,00	
	стеклохолст 50м2	5,00	рул	468,00	3 000,00	
	клей для стеклохолста	10,00	шт	600,00	6 000,00	
	финишная шпаклевка шетрок	6,00	шт	1 053,00	6 318,00	
	грунт	5,00	шт	280,00	1 400,00	
	краска стеновая Тиккурила 9л	6,00	шт	3 500,00	21 000,00	
					46 871,00	

отделка стен под обои						
	ветонит ЛР+	12,00	шт	644,00	7 728,00	
	грунт	5,00	шт	285,00	1 425,00	
	клей для обоев	12,00		160,00	1 920,00	
					11 073,00	

